Comune di Cavriglia

Committente :

Barchielli s.r.l.

via Malpasso, n. 19 - 52022 Loc. Vaccherecia (AR)

STUDIO TECNICO PANICUCCI
Via Giambattista Lalli, n°37 - 50144 Firenze
tel. +39 055 36 22 08 | +39 055 36 57 00
mail. info@studiotecnicopanicucci.it
www.studiotecnicopanicucci.it

STUDIO TECNICO MAGNANI
Via Giambattista Lalli, n°37 - 50144 Firenze
tel. +39 055 36 22 08 | +39 055 36 57 00
mail. info@studiomnet
www.studiomnet

Scan our visit card

Progettista	Progettista
Progetto firmato digitalmente Per. Ind. Panicucci Francesco iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Firenze Matr. 2606	Progetto firmato digitalmente Per. Ind. Magnani Valerio iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Firenze Matr. 2307
Per. Ind. Francesco Panicucci	Per. Ind. Valerio Magnani

Oggetto :

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di impianto elettrico e impianti speciali asserventi immobile ad uso industriale sito in Località Vaccherecia - Cavriglia (AR)

Titolo Disegno :

ELABORATO GRAFICO :

- ELE.PLA.00 - Destinazioni d'uso

Tavola :

ELE

PLA.00

Revisione	Data	Descrizione	Redizzato	Controllato	Approvato
0	10/2022	Preliminare	FPA	VMA	FPA
A	03/2023	Emessa preliminare	FPA	RRA	FPA
B	05/2023	Emessa definitivo	FPA	RRA	FPA
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Commessa N° :	Codice Cliente :	Riferimento pratica:	Scala :	File :
35	2235	-	1:200	ELE.PLA.xx_B - Planimetrie.dwg

Codice Id

STATO DOCUMENTO:

- [ ] PRELIMINARE
- [x] DEFINITIVO
- [ ] ESECUTIVO
- [ ] AS-BUILT

IDENTIFICAZIONE LOCALI

ID LOCALE	DENOMINAZIONE	PIANO	AREA
N. A.00	Area esterna	TERRENO	AREA ESTERNA
N. A.01	Locale tecnico		
N. A.02	Cabina di trasformazione MT/bt		
N. A.03	Tettoia		
N. A.04	Magazzino		
N. A.05	Infermeria		
N. A.06	Locale tecnico sistemi di pompaggio antincendio		
N. A.07	Locale tecnico		
N. 0.00	Disimpegno	TERRENO	AREA INTERNA
N. 0.01	Locale tecnico Produzione ACS		
N. 0.02	Spogliatoio femminile		
N. 0.03	Refettorio - Mensa		
N. 0.04	Spogliatoio maschile		
N. 0.05	Disimpegno		
N. 0.06	Area formazione personale		
N. 0.07	Sala espositiva		
N. 0.08	Ufficio		
N. 0.09	Ufficio		
N. 0.10	Archivio		
N. 0.11	Servizi igienici		
N. 0.12	Ripostiglio	TERRENO	AREA INTERNA
N. 0.13	Servizio igienico disabili		
N. 0.14	Accoglienza		
N. 0.15	Ufficio		
N. 0.16	Disimpegno		
N. 0.17	Reparto lavorazioni		
N. 0.18	Deposito alta sicurezza		
N. 0.19	Magazzino semilavorati		
N. 0.20	Servizi igienici		
N. 0.21	Servizi igienici		
N. 0.22	Reparto lavorazione		
N. 0.23	Reparto lavorazione		
N. 0.24	Area di scarico merci		
N. 0.25	Servizi igienici		
N. 0.26	Infermeria		
N. 1.01	Locale tecnico	PIANO	AREA INTERNA
N. 1.02	Sale riunioni		
N. 1.03	Servizi igienici		
N. 1.04	Ufficio		

I locali oggetto del presente progetto si configurano come locali ad uso industriale, come sancito dalla norma CEI 64-8 in ragione dei dati preliminari in fase progettuale, indispensabile per la razionalizzazione dell'energia elettrica e per un significativo contenimento dei costi dell'opera, come emersi attraverso sopralluoghi, indicazioni fornite dalla Committenza.

In particolare quelle che viene riportato all'interno dei presenti elaborati è frutto delle informazioni fornite in funzione della destinazione d'uso delle aree, le caratteristiche ai fini della classificazione e valutazione dei rischi, le necessità e livello prestazionale dell'impianto, gli eventuali vincoli relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche in relazione all'uso delle diverse parti dell'opera, le necessità di continuità di servizio e dei tempi per il progetto.

Tutti gli impianti elettrici ed ausiliari dovranno obbligatoriamente essere realizzati a "regola d'arte" e dovranno rispettare tutte le disposizioni del presente progetto e della Direzione Lavori.

Stante la responsabilità dell'appaltatore circa il raggiungimento dei valori di progetto e la collaudabilità degli impianti, l'appaltatore osserverà tutte le normative e regolamenti vigenti, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di normazione citati.

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati dovranno essere adatti all'ambiente di installazione e dovranno possedere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche e dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio come da richiesta della norma CEI 64-8/5 Sez. 512.2.1.

Si dovrà inoltre rispettare le richieste restrittive specifiche imposte da parte del Produttore del componente per l'installazione a regola d'arte dei prodotti.

Tutti i materiali e gli apparecchi dovranno rispondere alle norme CEI ed alle Tabelle di unificazione CEI-UNEL, ove presenti.

Inoltre tutti i materiali ed apparecchi per i quali è prevista la concessione del marchio di qualità dovranno essere muniti del contrassegno IMQ.

L'Appaltatore provvederà all'approvvigionamento di tutti i materiali da fornitori di propria convenienza, salvo eventuali diverse prescrizioni indicate nel capitolato o impartite dalla Direzione Lavori, purchè i materiali stessi corrispondano ai requisiti previsti dagli elaborati tecnici.

Tutti i materiali dovranno, in ogni caso, essere sottoposti, prima dei loro impiego, a insindacabile giudizio da parte della Direzione Lavori, affinchè siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.

Sarà a carico della Ditta esecutrice la redazione finale degli elaborati AS-BUILT (comprendenti Elaborati Grafici, Schemi e Documentazione Tecnica) con grado di definizione non inferiore a quello di progetto, rilasciato su formato elettronico e su carta in numero almeno pari a n° 3 copie, al termine dei lavori. La Ditta dovrà rilasciare dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/08.