

**OGGETTO:**

SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO ALL'INTERVENTO DI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DEL PONTE SULLA S.P.15 DI MONTAGONZI, km. 0+750, LOCALITÀ CAMENATA, COMUNE DI CAVRIGLIA".
CUP: I37H21005400001 – CIG 8981078C03

PROGETTISTA ARCHITETTONICO

Arch. Laura Bonora

DIRETTORE TECNICO

Ing. Giuseppe Caruso

PROGETTISTA STRUTTURALE

Ing. Lorenzo Azzolini

PROGETTAZIONE

AZ SRL
SOCIETÀ DI
INGEGNERIA

AZ S.r.l. Consulting & Commercial Engineering

Sede Legale e Operativa:

Via Zucchini 61, 44122 Ferrara

C.F. e Partita IVA 03243310285

Tel / Fax 0532-769188

info@azec.it - www.azec.it

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO : ANALISI NUOVI PREZZI

Rev	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Codice Commessa
03						01/2022
02	MARZO 2024	AGGIORNAMENTO	S.C.	L.B.	C.G.	Elaborato DEF-CMS-REL-03
01	OTTOBRE 2023	AGGIORNAMENTO	C.C.	L.B.	C.G.	
00	DICEMBRE 2022	PRIMA EMISSIONE	P.B.	L.B.	C.G.	Scala
WBS	TE	SETTORE	FASE	NOME FILE		
00	DEF	CMS	REL	DEF-CMS-REL-03 Analisi prezzi		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 1 PA.02	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO TERMINALE DRITTO DI FISSAGGIO A MURO O CEMENTO PER BARRIERA H2				
	Fornitura e posa in opera di elemento terminale dritto di fissaggio a muro o cemento per barriera H2, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, completo di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti e bulloneria.				
	ELEMENTI:				
	(E) [TOS22/1_PR.P53.001.077] Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo met ... cad	1,000	102,75	102,75	MAT/PR MDO/RU
	(E) [TOS22/1_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora	1,000	33,69	33,69	
	Sommano euro			136,44	
	Spese Generali 16.00% * (136.44) euro			21,83	
	Sommano euro			158,27	
	Utili Impresa 10% * (158.27) euro			15,83	
	T O T A L E euro / cadauno			174,10	
Nr. 2 PA.03	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SPECCHIO PARABOLICO INFRANGIBILE - DIAMETRO 60CM				
	Specchio parabolico stradale infrangibile per esterno con visiera, completo di attacco orientabile per tubo da mm. 60. per dare visibilità ad incroci critici. diametro di cm 60				
	ELEMENTI:				
	(E) [TOS23/1_PR.P52.016.002] Specchio parabolico stradale infrangibile per esterno con vi ... cad	1,000	83,07	83,07	MAT/PR MDO/RU
	(E) [TOS22/1_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora	0,250	33,69	8,42	
	Sommano euro			91,49	
	Spese Generali 16.00% * (91.49) euro			14,64	
	Sommano euro			106,13	
	Utili Impresa 10% * (106.13) euro			10,61	
	T O T A L E euro / cadauno			116,74	
	A R I P O R T A R E				

